

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 D.0001.0001. 0006	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze $\geq$ a m 3.00, compresa la formazione del ... lta, inclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO CAT. I: SISTEMAZIONI STRADALI Bretella congiunzione via Verdi - via Torino Via Torino	1,00 1,00	81,44 28,00	3,000 5,000		244,32 140,00		
	SOMMANO m2					384,32	13,00	4'996,16
2 D.0001.0002. 0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'e ... olto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere. CAT. I: SISTEMAZIONI STRADALI congiunzione strada di piano - prolungamento via verdi	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO m3					1,00	15,50	15,50
3 D.0001.0007. 0010	FONDAZIONE STRADALE ESEGUITA CON MISTO TOUT-VENANT, di cava o di fiume PER NUOVA VIABILITA' e piazzali urbani, quale sottofondo di pavimentazione stradale, di adeguata pezzatura e ... sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera, eseguita a macchina CAT. I: SISTEMAZIONI STRADALI congiunzione strada di piano -prolung. Via Verdi	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO m3					1,00	18,00	18,00
4 D.0001.0002. 0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina CAT. 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA Linea illuminazione pubblica Linea illuminazione pubblica Pozzetti a dedurre scavo in linea già computato Plinti di fondazione pali illuminazione Sottofondazione cordinata	1,00 1,00 10,00 10,00 10,00 1,00	300,00 300,00 0,60 0,30 0,90 352,45	0,300 0,300 0,600 0,300 0,900 0,200	0,950 0,800 1,000 1,100 0,150	85,50 72,00 3,60 -0,90 8,91 10,57		
	Sommano positivi m3					180,58		
	Sommano negativi m3					-0,90		
	SOMMANO m3					179,68	21,00	3'773,28
5 D.0009.0001. 0054	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. CAT. 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA Linea illuminazione pubblica	1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	4,60	1'380,00
6 D.0009.0005.	BLOCCO (PLINTO) DI FONDAZIONE PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Prezzo per la fornitura e posa in							
	A RIPORTARE							10'182,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'182,94
0013	opera dei materiali e per la realizzazione di blocco di calcestruzzo cementizio ... i costruttivi di progetto ed ogni altro onere accessorio e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. CAT. 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA Linea illuminazione pubblica					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	120,00	1'200,00
7 D.0009.0005. 0012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE IN CLS PREFABBRICATO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazioni ... l'rinfiacco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. CAT. 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA linea illuminazione pubblica					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	120,00	1'200,00
8 D.0001.0002. 0039	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava di prestito, compreso il riempimento per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura del materiale CAT. 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA linea illuminazione pubblica Pozzetti illuminazione Plinti pali illuminazione	1,00 40,00 40,00	300,00 0,05 0,05	0,300 0,500 0,500	0,650 1,000 1,100	58,50 1,00 1,10		
	SOMMANO m3					60,60	19,00	1'151,40
9 D.0009.0005. 0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA, sezione 25 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rintianchi ed al rinterro del cavo. CAT. 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA linea illuminazione pubblica	1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	3,50	1'050,00
10 D.0001.0002. 0052	SCARIFICA SUPERFICIALE, per una profondità media di cm 10, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compresa la regolarizzazione della superficie compreso il carico su a ... ortati e il conferimento in discarica, ogni onere e magistero compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. CAT. 1: SISTEMAZIONI STRADALI strada interna P.E.E.P. strada interna P.E.E.P. strada interna P.E.E.P. prolungamento via Verdi	1,00 1,00 1,00 1,00	51,40 34,25 139,66 136,66	8,000 6,000 6,000 7,500		411,20 205,50 837,96 1'024,95		
	SOMMANO m2					2'479,61	1,90	4'711,26
11 D.0001.0003. 0064	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO dimensioni 15x25x100 cm. (altezza cm. 25), alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato ... isabili che verranno indicati dalla D.L., e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici ogni onere compreso. CAT. 1: SISTEMAZIONI STRADALI Prolungamento via Verdi Bretella congiunzione via Verdi - via Torino	1,00 1,00	121,43 231,00			121,43 231,00		
	SOMMANO m					352,43	17,00	5'991,31
12	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER							
	A RIPORTARE							25'486,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'486,91
D.0004.0001. 0005	OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSIETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente C ... ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP CAT. I: SISTEMAZIONI STRADALI Marciapiede strada interna P.E.E.P. Marciapiede bordo spartitraffico interno P.E.E.P. e parcheggi Marciapiede prolungamento via Verdi piano posa cordinata	1,00 1,00 1,00 1,00	263,04 111,23 121,43 352,45	1,000 1,000 1,000 0,200	0,100 0,100 0,100 0,100	26,30 11,12 12,14 7,05		
	SOMMANO m3					56,61	180,00	10'189,80
13 D.0007.0003. 0009	ACCIAIO IN BARRE PEROPERE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo FeB 44, fornito e posto in opera in qualunque diametro, sia in barre che in rete elettro ... barre del FI 8-16, o rete elettrosaldata FI 5-6, compreso ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. CAT. I: SISTEMAZIONI STRADALI Rete elettrosaldata per accessi carrai su marciapiese strada interna P.E.E.P. Rete elettrosaldata per accessi carrai su marciapiese prolungamento via torino P.E.E.P.	15,00 8,00	3,00 3,00	1,000 1,000		45,00 24,00		
	SOMMANO kg					69,00	2,20	151,80
14 D.0001.0003. 0034	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO colorati, lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta e ... one del piano di posa, e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento, e quant'altro occorra a dare l'opera finita. CAT. I: SISTEMAZIONI STRADALI Strada interna P.E.E.P. Bordo spartitraffico e parcheggi interno P.E.E.P. Prolungamento via Verdi	1,00 1,00 1,00	263,04 111,23 121,43	1,000 1,000 1,000		263,04 111,23 121,43		
	SOMMANO m2					495,70	30,00	14'871,00
15 D.0001.0003. 0003	MASSICCIATA STRADALE, di sottofondo alla pavimentazione stradale, eseguita con Pietrisco o Ghiaia frantumata, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 7 ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento CAT. I: SISTEMAZIONI STRADALI strada interna P.E.E.P. strada interna P.E.E.P. strada interna P.E.E.P. Prolungamento via Verdi Bretella congiunzione via Verdi - via Torino via Torino	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	51,40 34,26 139,66 136,79 98,50 28,00	8,000 6,000 7,500 6,000 6,500 8,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	41,12 20,56 104,75 82,07 64,03 22,40		
	SOMMANO m3					334,93	19,00	6'363,67
16 D.0001.0003. 0016	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... esso finito di cm 7 misurato dopo costipamento, compresa la rullatura. Valutato per mq. per strade urbane e extraurbane. strada interna P.E.E.P. strada interna P.E.E.P. strada interna P.E.E.P. prolungamento via Verdi Bretella congiunzione via Verdi - via Torino via Torino	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	51,40 34,26 139,66 136,79 53,15 1,00	8,000 6,000 6,000 7,500 6,500 8,000		411,20 205,56 837,96 1'025,93 345,48 8,00		
	A R I P O R T A R E					2'834,13		57'063,18

[illegible]